

Orcamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.327,11	1.327,11	1,02 %
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,00	188,16	243,93	975,72	0,50 %
1.2	12539	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART/CREA-PA - EXECUÇÃO DE OBRAS	und	1,00	271,05	351,39	351,39	0,27 %
2.1			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		1		11.743,13	11.743,13	9,07 %
2.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	19,00	67,35	87,31	1.658,89	0,41 %
2.1.4	021528	SEDOP	Retirada de esquadria metálica	m²	58,40	14,66	19,00	1.109,60	0,38 %
2.1.5	020174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	68,0	101,81	131,98	8.974,64	4,64 %
3			ESTRUTURA METALICA DO MURO		1		41.884,24	41.884,24	32,34 %
3.1	90832	SEDOP	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	73,40	440,17	570,63	41.884,24	2,39 %
4			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		1		25.094,14	25.094,14	0,19
4.1	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	26,63	240,63	311,93	8.306,70	6,41 %
4.2	104105	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	225,00	10,35	13,41	3.017,25	3,31 %
4.3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,91	1.219,80	1.581,36	4.601,76	5,05 %
4.4	34353	Próprio	REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL PARA PAREDES APLICADA COM ARGAMASSA. INDUSTRIALIZA	m²	26,63	110,11	142,75	3.801,34	4,17 %
4.5	8521252	Próprio	COBERTURA DE ABRIGO PARA O BEBEDOURO EM LAJE PRÉ FABRICADA	m²	12,00	345,00	447,26	5.367,10	5,89 %
5			PISOS E REVESTIMENTO		1		6.365,32	6.365,32	4,91 %
5.1	87265	SINAPI	Revestimento Cerâmico para piso 40x40 PEI-IV ou similar	m²	16,00	89,00	115,38	1.846,07	0,01 %
5.2	87568	SINAPI	Revestimento Cerâmico para Parede 60x60 PEI-IV ou similar	m²	22,00	98,00	127,05	2.795,04	0,02 %
5.3	34357	SINAPI	Rejunte cimentício colorido, Incluindo aplicação	kg	38,00	35,00	45,37	1.724,21	0,01 %
6			PINTURA		1		11.858,80	11.858,80	9,16 %
6.1	proprio	COMP06	LIXAMENTO DE PAREDE COM LIXADEIRA ELÉTRICA PARA PINTURA DE PAREDE	m²	390,00	3,49	4,52	1.764,53	0,01 %
6.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	390,00	4,34	5,62	2.191,80	0,41 %
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	390,00	15,63	20,26	7.902,47	1,16 %
7			TOTEM MEMORIAL		1		7.292,25	7.292,25	5,63 %
7.1	proprio	COMP011	TOTEM DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO E FIXADO NO CHÃO	Und	1,00	2.500,00	3.241,00	3.241,00	2,50 %
7.2	proprio	COMP014	LOGO DA CAMARA EM ACM COM ILUMINAÇÃO LED (1200X1500mm), INCLUINDO INSTALAÇÃO	Und	1,00	3.125,00	4.051,25	4.051,25	3,13 %
8			ILUMINAÇÃO MURO		1		4.320,90	4.320,90	3,34 %
8.1	proprio	COMP019	ILUMINAÇÃO DE SHAFT (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Inc.instalação	Und	12,00	109,00	141,31	1.695,69	1,31 %
8.2	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	Und	12,00	168,75	218,77	2.625,21	2,03 %
9			MOBILIÁRIO URBANO E PALMEIRA		1		13.641,84	13.641,84	10,53 %
9.1	proprio	COMP019	BANCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI, 180CM X 64CMX 89CM. OU SIMILAR	Und	2,00	2.850,00	3.694,74	7.389,48	5,71 %
9.2	103294	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE	Und	2,00	234,32	303,77	607,54	0,47 %
9.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	4,32	2,13	2,76	11,93	0,01 %
9.4	102195	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	4,32	10,53	13,65	58,97	0,05 %
9.5	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	4,32	11,60	15,04	64,97	0,05 %
9.6	proprio	COMP022	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. INCLUINDO FORNECIMENTO DA MUDA, E INFRAESTRUTURA P/ RECEBER A PLANTA	Und	1,00	4.249,42	5.508,95	5.508,95	4,25 %
10			DIVERSOS		1		5.998,49	5.998,49	4,63 %
10.1	proprio	COMP048	Remoção e Instalação do Portão de Acesso	Und	1,00	855,00	1.108,42	1.108,42	0,86 %
10.2	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	3,00	474,02	614,51	1.843,53	0,95 %
10.3	618125	Próprio	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INOX	Und	1,00	650,00	842,66	842,66	0,65 %
10.4	62486	Próprio	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	680,00	2,50	3,24	2.203,88	1,70 %

Tipo de Licitação MENOR PREÇO
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

91.134,65
38.391,57
129.526,23